



**No âmbito do Colectivo do Pelouro de Electrificação e Projectos, Aprovisionamento e Serviços Gerais, realizado no Bilene, nos dias 5 e de Julho corrente, os delegados ao colectivo, encabeçados pelo Administrador Cirilo Fabiao visitaram alguns projectos de electrificação, implementação do Agresso, em Xai-Xai, na componente de Gestão de Stock e as novas instalações de da AD Xai-Xai.**

Na Macia, o Administrador Eng<sup>o</sup> Cirilo e sua comitiva visitou a Subestação da Macia e o local onde vais ser construída a nova Subestação, no âmbito do reforço do sistema sul. De acordo com o Eng<sup>o</sup> Malendza Coordenador do Projecto, a construção da Subestação da Macia de 2750/110kv esta inserida no grande projecto denominado Mixed Credit que integra também a construção de uma linha Ressano Garcia-Macia a 275kv, que vai ser operada inicialmente a 110kv e que permitirá o reforço de fornecimento de energia as Províncias de Gaza e Inhambane bem como garantir o fornecimento de energia a futura fabrica de cimentos da AGWCM (Africa Great Wall Cement Manufacture). Segundo Malendza a EDM assinou um Memorando de Entendimento com AGWCM que visa financiar a construção da linha Ressano Garcia-Magude, este último sendo o local onde vai ser erguida a respectiva fábrica de Cimento. Ainda no âmbito do projecto Mixed Credit está previsto a construção de uma linha a 110 Kva de Lindela a Massinga e construção de uma nova subestação de 110/33kv em Massinga.

Prevê-se ainda a construção de uma linha a 33 kv de Massinga a Maxixe e ainda a electrificação rural dos distritos de Homoine e Morrumbene.

O projecto global é financiado pela DANIDA no valor de 144 milhões de dólares americanos, tendo iniciado em 2010 e prevê o seu término em 2019.

No prosseguindo da sua visita o Administrador mostrou-se preocupado com a linha que interliga a Subestação de Lionde e Chilembene que embora já construída não esta a operar por

ter se detectados defeitos nos isoladores e fugas de óleos nos transformadores. O Eng.º Sílvio referiu que as anomalias detectadas são de fabrico, alias, disse que os materiais fornecidos pela Índia, pais de onde vem o financiamento, não são eficientes apresentam defeitos de fabrico.